

DODATOK č. 2 ZMLUVY O DIELO

zo dňa 4.12.2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Huncovce**
Sídlo: OcÚ, ul. Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce, okr. Kežmarok
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Majerčák, starosta obce
IČO: 00326232
DIČ: 2020697151
IČ DPH: Neplatca DPH
Tel.: + 421 (0)52/4680 431
E-mail: huncovce@huncovce.sk
Internetová stránka: www.huncovce.sk
- 1.2 Zhotoviteľ:** **CBR s.r.o.**
Sídlo: Hollého 29, 083 01 Sabinov
IČO: 45 562 776
DIČ: 2023045255
IČ pre daň: SK2023045255
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka: 23096/P
Zastúpený: Ing. Peter Bujňák - konateľ
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
IBAN: SK24 0900 0000 0050 4248 6080
Tel.: +421 51 452 1375
E-mail: cbr@cbr.sk
Internetová stránka: www.cbr.sk

Preambula

Zmluvné strany uzavreli na základe výsledkov verejného obstarávania dňa 4.12.2018 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie stavebného diela s názvom „Zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom v obci Huncovce“, ku ktorej uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého je zmena ceny diela z dôvodu, že predmetom uskutočnenia stavby nebude dodávka tovaru - Položka č. 44, 3 ks Vaňový kontajner so sklopným čelom v stavebnom objekte SO 06 – Technické zabezpečenie a Položka č. 19, 6 ks Plastový kontajner 1100l na komunálny odpad v stavebnom objekte SO 07 – Konajnerové stojisko.

Na základe uvedeného sa mení článok V. **Cena** nasledovne:

Pôvodné znenie	
bez DPH	78 251,90 €
<u>DPH 20,00 %</u>	<u>15 650,38 €</u>
Cena spolu s DPH	93 902,28 €
 Nové znenie	
bez DPH	72 671,87 €
<u>DPH 20,00 %</u>	<u>14 534,37 €</u>
Cena spolu s DPH	87 206,24 €

Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok zmluvy je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávatel' a 1 exemplár zhotoviteľ.
2. Tento Dodatok zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávatel'a.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 zmluvy o dieło prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
4. Ostatné články Zmluvy o dieło ostávajú nezmenené.

V Huncovciach, dňa 30.5.2019

V Sabinove, dňa 30.05.2019

Za objednávatel'a:

Za zhotoviteľ'a:



Ing. Peter Majerčák
starosta obce



2023045255
Ing. Peter Bujňák
konateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: CPCBR

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

JKSO:

Miesto: Huncovce

KS:

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ:

Obec Huncovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CBR s.r.o., Sabinov

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ISPO spol. s r.o. Prešov

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

72 671,87

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

72 671,87

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	72 671,87

0,00

14 534,37

Cena s DPH

v

EUR

87 206,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CPCBR

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	72 671,87	87 206,24
SO 02	Prístupová komunikácia	25 867,97	31 041,56
02.1	Prístupová komunikácia k zbernému dvoru	4 261,59	5 113,91
02.2	Spevnená plocha zberného dvora	21 606,38	25 927,66
SO 03	Oplotenie	6 417,29	7 700,75
SO 04	Verejne osvetlenie	11 267,50	13 521,00
SO 06	Technické zabezpečenie	24 176,34	29 011,61
SO 07	Kontajnerové stojisko	4 942,77	5 931,32
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		72 671,87	87 206,24


Huncovce
045255

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE
 Objekt: SO 02 - Prístupová komunikácia
 Časť: 02.1 - Prístupová komunikácia k zbernému dvoru

JKSO:
 Miesto: Huncovce

KS:
 Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ:
 Obec Huncovce

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 CBR s.r.o., Sabinov

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:
 ISPO spol. s r.o. Prešov

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 261,59
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 261,59
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 261,59	852,32
Cena s DPH		v EUR		5 113,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 02 - Prístupová komunikácia

Časť: 02.1 - Prístupová komunikácia k zbernému dvoru

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 261,59
HSV - Práce a dodávky HSV	3 836,09
1 - Zemné práce	249,03
5 - Komunikácie	3 477,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	56,14
99 - Presun hmôt HSV	53,82
OST - Ostatné	425,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 261,59

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 02 - Prístupová komunikácia

Časť: 02.1 - Prístupová komunikácia k zbernému dvoru

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 261,59**

HSV - Práce a dodávky HSV **3 836,09**

1 - Zemné práce **249,03**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	43,200	2,36	101,95
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,960	0,67	8,68
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,000	2,00	80,00
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	40,000	0,54	21,60
5	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	115,000	0,32	36,80

5 - Komunikácie **3 477,10**

6	K	564751113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 170 mm	m2	111,800	5,16	576,89
7	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	102,900	5,99	616,37
8	K	565151221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	98,000	13,02	1 275,96
9	K	569811113	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 70 mm	m2	16,000	3,00	48,00
10	K	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	3,200	24,03	76,90
11	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	98,000	0,50	49,00
12	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	98,000	0,50	49,00
13	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	98,000	8,01	784,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **56,14**

14	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,000	4,01	56,14
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

99 - Presun hmôt HSV **53,82**

15	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	107,633	0,50	53,82
----	---	-----------	--	---	---------	------	-------

OST - Ostatné **425,50**

16	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	150,21	150,21
17	K	000300032	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	275,29	275,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 02 - Prístupová komunikácia

Časť: 02.2 - Spevnená plocha zberného dvora

JKSO:

Miesto: Huncovce

KS:

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ:

Obec Huncovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CBR s.r.o., Sabinov

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ISPO spol. s r.o. Prešov

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

21 606,38

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

21 606,38

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

21 606,38

4 321,28

Cena s DPH

v EUR

25 927,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Handwritten signature of the contractor (Zhotoviteľ).

Handwritten identification numbers: 45255 and 023045255.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 02 - Prístupová komunikácia

Časť: 02.2 - Spevnená plocha zberného dvora

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	21 606,38
HSV - Práce a dodávky HSV	21 180,52
1 - Zemné práce	1 616,50
5 - Komunikácie	19 266,07
99 - Presun hmôt HSV	297,95
OST - Ostatné	425,86
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 606,38

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 02 - Prístupová komunikácia

Časť: 02.2 - Spevnená plocha zberného dvora

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **21 606,38**

HSV - Práce a dodávky HSV **21 180,52**

1 - Zemné práce **1 616,50**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	286,200	2,36	675,43
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	85,860	0,67	57,53
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	267,600	2,00	535,20
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	267,600	0,54	144,50
5	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	637,000	0,32	203,84

5 - Komunikácie **19 266,07**

6	K	564751113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 170 mm	m2	618,400	5,16	3 190,94
7	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	569,100	5,99	3 408,91
8	K	565151221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	542,000	13,02	7 056,84
9	K	569811113	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 70 mm	m2	93,000	3,00	279,00
10	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	18,600	24,03	446,96
11	K	573111112	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	542,000	0,50	271,00
12	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	542,000	0,50	271,00
13	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	542,000	8,01	4 341,42

99 - Presun hmôt HSV **297,95**

15	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	595,905	0,50	297,95
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

OST - Ostatné **425,86**

16	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	150,48	150,48
18	K	000300032	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	275,38	275,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 03 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Huncovce

Objednávateľ:

Obec Huncovce

Zhotoviteľ:

CBR s.r.o., Sabinov

Projektant:

ISPO spol. s r.o. Prešov

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.05.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

6 417,29

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 417,29

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

6 417,29

1 283,46

Cena s DPH

v

EUR

7 700,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 03 - Oplotenie

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 417,29
HSV - Práce a dodávky HSV	1 688,48
1 - Zemné práce	416,99
2 - Zakladanie	779,42
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	478,39
99 - Presun hmôt HSV	13,68
PSV - Práce a dodávky PSV	4 578,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 578,60
OST - Ostatné	150,21
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 417,29

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 03 - Oplotenie

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **6 417,29**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 688,48**

1 - Zemné práce **416,99**

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,396	27,11	336,06
2	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,719	5,43	20,19
3	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,396	4,30	53,30
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,396	0,60	7,44

2 - Zakladanie **779,42**

5	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,462	35,56	51,99
6	K	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	10,906	66,70	727,43

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **478,39**

7	K	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatím cem.mal.	ks	55,000	3,62	199,10
8	M	5535850201	Stĺpik Zn+PVC, výška:2600/48/1,5mm, pre osadenie do betónových pátiiek	ks	20,200	8,41	169,88
9	M	5535850202	Stĺpik (vzpera) Zn+PVC, výška:2500/38/1,5mm, pre osadenie do betónových pátiiek	ks	7,575	9,01	68,25
10	K	338171123	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.80m zaliatím cem.mal.	ks	3,000	13,72	41,16

99 - Presun hmôt HSV **13,68**

11	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	27,360	0,50	13,68
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **4 578,60**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové **4 578,60**

12	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 do 2,0 m	m	101,000	1,06	107,06
13	M	5535855118	Pletivo (zelené), výška 200cm, bal 25m	bal	4,040	165,83	669,95
14	M	5535855374	Napínak PVC (biely,zelený)	ks	10,000	0,91	9,10
15	M	5535855250	Napínacia tyčka 0,85 m	ks	2,000	2,48	4,96
16	M	5535855488	Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,4/100m	ks	3,030	20,11	60,93
17	M	5535855502	Viazací drôt PVC (biely,zelený) 1,5/100m	ks	1,000	8,93	8,93
18	K	767912160	Prihačkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	198,000	0,24	47,52
19	K	767920110	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	1,000	6,87	6,87
20	M	5534370001	Bránka jednokridlová so stĺpkami - šxv 1x2,0	ks	1,000	600,82	600,82
21	K	767920140	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	ks	1,000	200,27	200,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5534370004	Brána dvojkrídlová so stĺpikmi šxv 5,0x2,0	ks	1,000	2 854,40	2 854,40
23	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,335	23,25	7,79
OST - Ostatné							150,21
24	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	150,21	150,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 04 - Verejne osvetlenie

JKSO:

Miesto: Huncovce

Objednávateľ:

Obec Huncovce

Zhotoviteľ:

CBR s.r.o., Sabinov

Projektant:

ISPO spol. s r.o. Prešov

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 30.05.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

11 267,50

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

11 267,50

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

11 267,50

2 253,50

Cena s DPH

v EUR

13 521,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 04 - Verejne osvetlenie

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 267,50
HSV - Práce a dodávky HSV	1 309,04
2 - Zakladanie	630,84
5 - Komunikácie	82,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	558,64
99 - Presun hmôt HSV	36,68
M - Práce a dodávky M	9 958,46
21-M - Elektromontáže	7 465,76
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	2 492,70
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 267,50

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 04 - Verejne osvetlenie

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 267,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 309,04

2 - Zakladanie

630,84

1	K	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 30/37	m3	7,000	90,12	630,84
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

5 - Komunikácie

82,88

2	K	566902124	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	2,500	7,62	19,05
3	K	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,500	15,02	37,55
4	K	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	2,500	10,01	25,03
5	K	573911115	Postrek regeneračný z asfaltu s posypom z kameniva 0,50 kg/m2	m2	2,500	0,50	1,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

558,64

6	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	9,64	96,40
7	K	949942102	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 13 m	hod	24,000	19,26	462,24

99 - Presun hmôt HSV

36,68

8	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,303	1,90	36,68
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

M - Práce a dodávky M

9 958,46

21-M - Elektromontáže

7 465,76

9	K	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená voľne, vnútorná	m	218,000	0,90	196,20
10	M	2861131300	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 110x10 x L	m	224,540	5,19	1 165,36
11	K	210050841	Číslovanie stožiara farbou	KUS	7,000	0,38	2,66
12	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	0,46	1,84
13	M	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks	4,000	0,48	1,92
14	K	210100422	Káblová koncovka vrátane zapojenia vodičov KSM 35 a do 4 x 16 mm2	ks	14,000	3,12	43,68
15	M	3451812461	Koncovka EPKT 0015 4-35	ks	14,000	8,87	124,18
16	K	210115038	Obmedzovač prepätia pre NN LVA	ks	1,000	6,24	6,24
17	M	3458020681	Obmedzovač predpätia NN Uc=440V, SVORKA 16-120	ks	1,000	13,06	13,06
18	K	210120001	Závitová poistka s predným privodom do 25 A	ks	1,000	1,63	1,63
19	M	3410361829	POISTKA NN 000 20A, nožová	ks	1,000	5,21	5,21
20	K	210193043	Skrňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	3,03	3,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	3570190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2	ks	1,000	37,73	37,73
22	M	35442243501	Držiak na stĺp pre skriňu SPP	ks	1,000	2,84	2,84
23	M	3451106001	Paska upínacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m	ks	4,615	13,16	60,73
24	M	3131105591	Spona pre pásku 9,5mm/2,2-2,5kN	ks	6,000	5,78	34,68
25	K	210201810	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	7,000	11,22	78,54
26	M	34843013503	Uličné svietidlo LED na stĺp a výložník 20xLED	ks	7,000	145,65	1 019,55
27	K	210201853	Montáž stožiara v. do 7m so zemným koncom pre uličné svietidlo	ks	7,000	28,09	196,63
28	M	3160113900	Stožiar STK 60/50/3P	ks	4,000	180,55	722,20
29	M	3160114300	Stožiar STK 60/70/3P	ks	3,000	240,37	721,11
30	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	7,000	15,61	109,27
31	M	3160303800	Výložník V1T-05 D60	ks	7,000	103,27	722,89
32	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	KUS	7,000	7,78	54,46
33	M	357023240-1	Poistková stožiarová rozvodnica radu TB 1	Kus	7,000	21,33	149,31
34	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	14,000	0,90	12,60
35	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	14,000	1,08	15,12
36	K	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	2,000	0,48	0,96
37	M	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,006	4,70	0,03
38	M	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,003	6,27	0,02
39	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,003	4,30	0,01
40	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	190,000	0,58	110,20
41	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	1,786	1,25	2,23
42	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	7,000	0,60	4,20
43	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	7,000	2,14	14,98
44	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	6,000	1,01	6,06
45	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	6,000	2,29	13,74
46	K	210220254	Svorka FeZn SR03 odbočovacia a spojovacia	ks	14,000	0,95	13,30
47	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	14,000	0,76	10,64
48	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	1,000	5,75	5,75
49	M	3544222550	Uzemňovacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	1,000	13,45	13,45
50	K	210220381	Ochranná lišta drevená alebo z umetej hmoty, dĺžka 2 m	ks	1,000	1,37	1,37
51	M	3540408701	Ochranná lišta drevená 1700/70/30 mm	Kus	1,000	3,44	3,44
52	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	50,000	0,33	16,50
53	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	0,54	27,00
54	K	210901101	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 4x16	m	230,000	0,30	69,00
55	M	3410350342	AYKYz 4x16 Kábel samonosný, hliníkový	m	230,000	1,68	386,40
56	K	210902175	Vodič hliníkový silový uložený v trubke 1-AYY 0,6/1 kV 1x70	m	10,000	0,72	7,20
57	M	3410350035	1-AYY 1x70 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	10,000	1,43	14,30
58	K	210950202	Príplatok na zatiahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	280,000	0,48	134,40
59	K	HZS-001	Revízie	hod	10,000	10,32	103,20
60	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	2,000	10,32	20,64
61	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,000	10,32	20,64
62	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	20,000	7,74	154,80
63	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	45,089	1,91	86,10
64	K	MV	Murárske výpomoci	%	61,439	2,10	129,02
65	K	PD	Presun dodávok	%	45,089	5,15	232,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	PM	Podružný materiál	%	45,089	6,10	275,25
67	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	61,439	1,40	86,02
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							2 492,70
68	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,190	940,06	178,61
69	M	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,095	8,26	0,78
70	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1 / 1	kus	1,900	3,22	6,12
71	K	460050602	Výkop jamy pre stoziar, bet.základ, kotvu, prip. iné zar., (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	7,700	26,56	204,51
72	K	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	154,000	4,04	622,16
73	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	32,000	6,74	215,68
74	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	6,990	0,75	5,24
75	M	5833714700	Štrkopiesok 0-16 un	t	11,883	16,97	201,65
76	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	190,000	0,27	51,30
77	M	2830002000	Fólia červená v m	M	190,000	0,08	15,20
78	K	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	154,000	1,56	240,24
79	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	32,000	2,90	92,80
80	M	5833122700	Kamenivo ťažené drobné 1-4 n	t	20,241	14,16	286,61
81	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	54,440	5,18	282,00
82	K	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	108,880	0,37	40,29
83	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	25,998	1,90	49,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 06 - Technické zabezpečenie

JKSO:
Miesto: Huncovce

KS:
Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ:
Obec Huncovce

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
CBR s.r.o., Sabinov

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
ISPO spol. s r.o. Prešov

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 176,34
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				24 176,34
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	24 176,34	4 835,27
Cena s DPH		v	EUR	29 011,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 06 - Technické zabezpečenie

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	24 176,34
HSV - Práce a dodávky HSV	16 620,18
1 - Zemné práce	2 320,85
2 - Zakladanie	2 290,36
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 356,49
4 - Vodorovné konštrukcie	1 057,84
5 - Komunikácie	2 864,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 215,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	337,93
99 - Presun hmôt HSV	176,71
PSV - Práce a dodávky PSV	7 556,16
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 308,45
762 - Konštrukcie tesárske	1 033,34
764 - Konštrukcie klampiarske	2 102,23
766 - Konštrukcie stolárske	125,47
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 720,07
783 - Dokončovacie práce - nátery	266,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 176,34

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 06 - Technické zabezpečenie

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 176,34

HSV - Práce a dodávky HSV

16 620,18

1 - Zemné práce

2 320,85

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	82,100	4,02	330,04
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	24,630	0,67	16,50
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	39,105	28,04	1 096,50
4	K	132211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,520	2,50	8,80
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	121,205	2,00	242,41
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	121,205	0,54	65,45
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,405	2,45	37,74
8	M	5833385300	Kamenivo ťažené hrubé predhrvené 8-16 b	t	26,189	15,52	406,45
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	365,500	0,32	116,96

2 - Zakladanie

2 290,36

10	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,963	35,56	105,36
11	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	10,547	67,64	713,40
12	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,250	5,55	29,14
13	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,250	2,26	11,87
14	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,555	1 151,58	639,13
15	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	11,850	66,79	791,46

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 356,49

16	K	311271302	Murivo nosné (m3) s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	7,547	130,01	981,19
17	K	311271340	Murivo nosné (m3) betónove na maltu MVC hr. 250 mm	m3	23,728	95,26	2 260,33
18	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,200	574,84	114,97

4 - Vodorovné konštrukcie

1 057,84

19	K	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	0,510	194,31	99,10
20	M	1348331000	Týč oceľová prierezu U DN 180 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO 5235JRG1	t	0,510	665,89	339,60
21	K	417278162	Obmurovanie pomurnice z porobetónových tvarníc hr.10cm	m	23,200	6,35	147,32
22	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,800	90,13	162,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,400	3,50	50,40
24	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,400	1,68	24,19
25	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,216	1 087,94	235,00

5 - Komunikácie

2 864,42

26	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	340,000	7,61	2 587,40
27	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,025	3,01	42,22
28	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	14,025	9,08	127,35
29	M	5921952840	Zámková dlažba hr.6 cm	m2	14,307	7,51	107,45

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 215,58

30	K	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	73,819	10,61	783,22
31	K	621466711	Vonkajšia omietka podhládov Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrnná	m2	6,626	14,10	93,43
32	K	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	79,688	8,83	703,65
33	K	622463256	Sanácia betonových konštrukcií Weber - Terranova, purolast	m2	70,313	4,03	283,36
34	K	622465707	Vonkajší, penetračný náter Silikát na báze draselného vodného skla	m2	73,063	5,48	400,39
35	K	622466115	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT - Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	79,688	3,87	308,39
36	K	631312631	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 70 mm	m2	70,313	8,51	598,36
37	K	631571003	Náyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	9,056	37,26	337,43
38	K	632451221	Póter cementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 10 do 20 mm	m2	70,313	10,06	707,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

337,93

39	K	916561112	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	27,500	4,35	119,63
40	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	27,775	2,00	55,55
41	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	93,000	1,06	98,58
42	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	93,000	0,04	3,72
43	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	93,000	0,65	60,45

99 - Presun hmôt HSV

176,71

44	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	353,410	0,50	176,71
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

7 556,16

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 308,45

45	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	70,313	0,09	6,33
46	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v suchoch	t	0,021	1 939,66	40,73
47	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na suchu	m2	5,800	1,41	8,18
48	M	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	6,670	5,01	33,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	35,000	1,16	40,60
50	M	6288000640	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	m2	40,250	1,85	74,46
51	M	6288000650	Lišta Fondaline 2 m	ks	17,865	4,43	79,14
52	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	70,313	1,48	104,06
53	M	6283221000	Pásy ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35	m2	80,860	2,96	239,35
54	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	35,000	1,62	56,70
55	M	6283221000	Pásy ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35	m2	42,000	2,96	124,32
56	K	711471053	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	70,313	1,95	137,11
57	M	2832206200	Hydroizolačná fólia	m2	80,860	4,41	356,59
58	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,902	0,50	7,46

762 - Konštrukcie tesárske

1 033,34

59	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	23,200	2,71	62,87
60	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	109,500	3,38	370,11
61	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	336,400	0,32	107,65
62	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	2,469	10,90	26,91
63	M	605159180r	Dodávka reziva	m3	2,469	185,25	457,38
64	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	16,822	0,50	8,42

764 - Konštrukcie klampiarske

2 102,23

65	K	764171266	Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy do 30°	m	11,700	8,07	94,42
66	K	764171709	Krytina LINDAB - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	85,045	11,52	979,72
67	K	764171750	Krytina LINDAB trapézový systém - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	11,700	6,67	78,04
68	K	764171882	Krytina LINDAB Click -bočné lemovanie, sklon strechy do 30°	m	14,600	12,08	176,37
69	K	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 330 mm	m	1,000	9,65	9,65
70	K	764721114	Oplechovanie okapu z plechov LINDAB r.š. 250 mm	m	11,700	8,43	98,63
71	K	764721115	Oplechovanie čela okapu z plechov LINDAB r.š. 330 mm	m	11,700	10,17	118,99
72	K	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Standard	m	5,500	17,42	95,81
73	K	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	11,15	22,30
74	K	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	12,15	24,30
75	K	764761123	Žlab pododkvapový polkruhový R 190 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	11,700	30,73	359,54
76	K	764761233	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 190 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	22,23	44,46

766 - Konštrukcie stolárske

125,47

77	K	766421213	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	11,301	3,20	36,16
78	M	6119200025	Tatranský profil smrek hr.17 mm x B=110 mm I. trieda	m2	11,753	7,54	88,62
79	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,377	0,50	0,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							2 720,07
80	K	767122113	Montáž stien s otváracou 2-kridlovou bránou a bočnými svetlíkmi	ks	2,000	58,45	116,90
81	M	5534667500	Oceľová stena s otváracou 2-kridlovou bránou s drevenou výplňou a bočnými svetlíkmi 4100x2500, vč. povrchovej úpravy	ks	2,000	851,16	1 702,32
82	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	116,000	7,08	821,28
83	M	1333043000	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x6 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO 5185	t	0,116	685,95	79,57
783 - Dokončovacie práce - nátery							266,60
84	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	130,048	2,05	266,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 07 - Kontajnerové stojisko

JKSO:

Miesto: Huncovce

Objednávateľ:

Obec Huncovce

Zhotoviteľ:

CBR s.r.o., Sabinov

Projektant:

ISPO spol. s r.o. Prešov

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 30.05.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 942,77

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 942,77

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

4 942,77

988,55

Cena s DPH

v EUR

5 931,32

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 07 - Kontajnerové stojisko

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 942,77
HSV - Práce a dodávky HSV	2 418,62
1 - Zemné práce	154,01
2 - Zakladanie	199,11
4 - Vodorovné konštrukcie	1 097,29
5 - Komunikácie	572,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	382,10
99 - Presun hmôt HSV	13,56
PSV - Práce a dodávky PSV	2 524,15
763 - Konštrukcie - drevostavby	93,46
764 - Konštrukcie klampiarske	822,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 196,51
783 - Dokončovacie práce - nátery	412,13
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 942,77

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V OBCI HUNCOVCE

Objekt: SO 07 - Kontajnerové stojisko

Miesto: Huncovce

Dátum: 30.05.2019

Objednávateľ: Obec Huncovce

Projektant: ISPO spol. s r.o. Prešov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o., Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 942,77

HSV - Práce a dodávky HSV

2 418,62

1 - Zemné práce

154,01

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,752	4,02	31,16
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,326	0,67	1,56
3	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,200	27,11	59,64
4	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,660	5,43	3,58
5	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,952	4,30	42,79
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,952	0,60	5,97
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	29,100	0,32	9,31

2 - Zakladanie

199,11

8	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,200	35,56	7,11
9	K	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	2,000	96,00	192,00

4 - Vodorovné konštrukcie

1 097,29

10	K	413941121	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm	t	0,708	372,98	264,07
11	M	1338435020	Tyče ocelové prierezu UPN 65 mm	t	0,506	1 152,36	583,09
12	M	1338435050	Tyče ocelové prierezu UPN 120 mm	t	0,202	1 165,61	235,45
13	K	451475121	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm	m2	0,541	27,13	14,68

5 - Komunikácie

572,55

14	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	29,100	3,01	87,59
15	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	29,100	9,08	264,23
16	M	5921952840	Zámková dlažba hr.6 cm	m2	29,391	7,51	220,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

382,10

17	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	25,400	7,15	181,61
18	M	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	25,654	3,20	82,09
19	K	959941124	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/350 mm	ks	32,000	3,70	118,40

99 - Presun hmôt HSV

13,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	27,121	0,50	13,56

PSV - Práce a dodávky PSV

2 524,15

763 - Konštrukcie - drevostavby

93,46

21	K	763793100	Montáž oceľov. spojovacích prostriedkov kotvových želez, príložiek, pätiiek, ťiahel	ks	2,000	1,24	2,48
22	M	3450001800	Ťahlo oceľové 16mm	ks	2,000	45,49	90,98

764 - Konštrukcie klampiarske

822,05

23	K	764171712	Krytina LINDAB - trapezový systém T-50, šírka 1020 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	38,760	18,84	730,24
24	K	764171882	Krytina LINDAB Click - bočné lemovanie, sklon strechy do 30°	m	7,600	12,08	91,81

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 196,51

25	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	132,246	7,08	936,30
26	M	1412532601	Rúrka hladká kruhová D 76 mm, hrúbka steny 4,0 mm	m	18,600	13,99	260,21

783 - Dokončovacie práce - nátery

412,13

27	K	783151215	Nátery oceľ. konštr. epoxidové stred.B, plnostenn.D jednonás.2x s email.- 105µm	m2	30,259	10,31	311,97
28	K	783151270	Nátery oceľ. konštr. epoxidové stredných B a plnostenných D základné - 35µm	m2	30,259	3,31	100,16