

Dodatok č. 3
k zmluve o stavebnom diele č . 47/2009

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Huncovce**
Sídlo: Hlavná 29, 059 92 Huncovce
Zastúpený: Jozef Majerčák, starosta obce
IČO: 00 326 232
DIČ: 2020697151
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1614894015/5600
Tel.: 052/468 04 32
Fax.: 052/468 04 38
E-mail: huncovce@huncovce.sk
Webová stránka: www.huncovce.sk
(ďalej iba "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo : Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 3583093002/5600
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/ 772 10 20
Číslo faxu: 052/ 776 17 44
Mail: arprog@arprog.sk
(ďalej iba "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 3, ktorým sa zmluva o dielo mení takto :

I. Predmet dodatku

Predmetom dodatku č. 3 je zmena farby dlažby objektu SO 04 Spevnené plochy a s tým súvisiaca zmena znenia položky č.23:

pôvodné znenie: Premac KORZO hnedá, červená, grafit hrúbky 7 cm
nové znenie: Premac KORZO červená, grafit hrúbky 7 cm

Z dôvodu, že výrobca predmetnej dlažby ukončil výrobu v hnedej farbe, bude pôvodne navrhovaná hnedá farba nahradená farbou červenou. Zmena nemá vplyv na cenu diela

nakolko obe farby boli ocenené v jednej položke (č.23). Merná jednotka, množstvo, jednotková cena a cena položky ostávajú bez zmeny.

II. Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia zmluvy o stavebnom diele zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť dodatok do 7 dní po jeho podpísaní a oznámiť zhotoviteľovi zverejnenie dodatku.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 3 je Rozpočet po zmene objektu SO 04 Spevnené plochy a celková rekapitulácia po zmene projektu.

Huncovce 12. 09. 2011

Poprad 08 -09- 2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


.....

Obec Huncovce
Ing. Jozef Majerčák
starosta obce


.....

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva



Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: 5a, vložka č: 304/P
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad



Stavba: „Revitalizácia historického centra obce Huncovce “

REKAPITULÁCIA PO ZMENE PROJEKTU					
	Názov	Konverzný kurz: 1EUR= 30,1260 SKK			
		Spolu bez DPH EUR	odpočty	pripočty	Celkom po zmene bez DPH EUR
1	SO 02,03 Prístrešok zastávky pre cestujúcich	32 741,21	0,00	0,00	32 741,21
2	SO 04 Spevnené plochy	62 037,88	0,00	0,00	62 037,88
3	SO 05 Drobná architektúra	3 588,05	0,00	0,00	3 588,05
4	SO 06 Sadové úpravy	2 474,12	0,00	0,00	2 474,12
5	D 101-00 Rekonštrukcia MK a chodníkov - Farská ul+ centrum	257 516,26	0,00	0,00	257 516,26
CELKOM CENA		358 357,52	0,00	0,00	358 357,52

Tel.: 00421/52/772 10 20, 772 12 72, fax: 00421/52/776 17 44, e-mail: arprog@arprog.sk
IČO: 36168335 IČ DPH: SK2020016889
Bankové spojenie: Dexia Banka, a. s., pobočka Spišská Nová Ves, číslo účtu: 358 309 3002/5600

ROZPOČET PO ZMENE - príloha k dodatku č.3

Stavba: REVITALIZÁCIA HISTORICKÉHO CENTRA OBCE HUNCOVCE

Objekt: REVITALIZÁCIA HISTORICKÉHO CENTRA OBCE HUNCOVCE

Časť: SO 04 Spevnené plochy

JKSO:

Objednávateľ: Obec Huncovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
	HSV	Práce a dodávky HSV				62 037,881
	1	Zemné práce				7 847,347
1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m2 0,154 t	m2	75,000	1,680	126,000
2	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	390,000	4,982	1 942,980
3	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	45,000	1,314	59,130
4	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	288,225	5,260	1 516,064
5	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	288,225	0,580	167,171
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	311,700	4,360	1 359,012
7	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	2 064,525	0,517	1 067,359
8	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	45,000	0,831	37,395
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	311,700	1,062	331,025
10	171201205	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	70,590	5,160	364,244
11	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	143,500	0,784	112,504
12	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	4,434	7,103	31,495
13	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	143,500	0,369	52,952
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	871,800	0,502	437,644
15	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	143,500	1,321	189,564
16	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	143,500	0,326	46,781
17	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	143,500	0,042	6,027
	4	Vodorovné konštrukcie				4 037,880
18	434312111	Schody v dlažbách z betónu prostého tr. B 7,5	m	114,000	35,420	4 037,880
	5	Komunikácie				39 986,992
19	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	871,800	7,168	6 249,062
20	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr.150 mm	m2	823,500	8,165	6 723,878
21	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	13,850	14,256	197,446
22	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	823,500	10,596	8 725,806
23	5922914900	Premac KORZO červená, grafit hrúbky 7 cm	m2	400,000	21,560	8 624,000
24	5922914800	Premac KORZO sivá hrúbky 7 cm 18/24, 12/18, 24/24, 18/18, 12/12	m2	460,000	20,580	9 466,800
	99	Presun hmôt HSV				2 800,723
25	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	861,761	3,250	2 800,723
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 364,939
26	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12,5 do lôžka	m	451,000	8,140	3 671,140
27	5922923110	Premac doplnky minipalisády: 12 x 16,5 x 40 cm farba sivá	ks	670,000	2,950	1 976,500
28	5922923120	Premac doplnky minipalisády: 12 x 16,5 x 100 cm farba hnedé	ks	37,000	7,260	268,620
29	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	47,000	8,140	382,580
30	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	47,000	6,009	282,423

31	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm	m	42,000	1,221	51,282
32	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	42,000	5,120	215,040
33	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	70,590	1,845	130,239
34	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	70,590	0,831	58,660
35	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	635,310	0,517	328,455
		Celkom				62 037,881